



Obra
Manutenção IFMG Campus ITABIRITO - QUADRA

Bancos
SINAPI - 12/2022 - Minas Gerais
SBC - 01/2023 - Minas Gerais
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SETOP - 10/2022 - Minas

B.D.I.
25,22%

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			QUADRA					30.278,64	92,87 %
1.1	8669	ORSE	Tela arame galvanizado, hexagonal d=1/2", fio 24 bwg	m ²	120	30,57	38,27	4.592,40	14,09 %
1.2	1900	ORSE	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra de esporte	m ²	594	20,00	25,04	14.873,76	45,62 %
1.3	94966	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m ³	1,75	509,49	637,98	1.116,46	3,42 %
1.4	ED-49664	SETOP	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO - PERFIL REDONDO DE 3" (12UN) DE 1"1/2 (4UN)	Kg	320,8	23,64	29,60	9.495,68	29,13 %
1.5	100760	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m ²	3,66	43,72	54,74	200,34	0,61 %
2			ADMINISTRAÇÃO					2.324,52	7,13 %
2.1	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	44	42,19	52,83	2.324,52	7,13 %

Total sem BDI		26.040,08
Total do BDI		6.563,08
Total Geral		32.603,16
Desconto	10% R\$	3.260,32
Valor Total	R\$	29.342,84

Liliane Henriques

LH ENGENHARIA LTDA
LILIANE HENRIQUES FERREIRA
Engenheira Civil